
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHU WRAZ Z KOMINAMI

ADRES INWESTYCJI: Grodków ul. Chrobrego 6-10

NAZWA INWESTORA: Spółdzienia Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: Grodków

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA, remontowa,

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2014 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

lipiec 2014 r

Data zatwierdzenia

ul. Chrobrego 6-10 Grodków

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ul. Chrobrego 15 Grodków					
1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 PODWYŻSZCZENIE KOMINÓW O 30 cm wysokości	m3		
		(1,50 * 0,40 + 3,35 * 0,40 + 2,35 * 0,40 + 4,20 * 0,70 + 2,30 * 0,40 + 2,50 * 0,40 + 4,50 * 0,70 + 2,35 * 0,40) * 0,30	m3	3,549	
				RAZEM	3,549
2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		1,50 * 0,50 + 3,45 * 0,50 + 2,45 * 0,50 + 2,45 * 0,50 + 4,30 * 0,80 + 2,40 * 0,50 + 4,60 * 0,80 + 2,45 * 0,50	m2	14,470	
				RAZEM	14,470
3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 SKUCIE TYNKÓW ZMRUSZAŁYCH + NOWY NA PODMUROWANIU KOMINÓW	m2		
		(1,50 + 0,40 + 3,35 + 0,40 + 2,35 + 0,40 + 4,20 + 0,70 + 2,30 + 0,40 + 2,50 + 0,40 + 4,50 + 0,70 + 2,35 + 0,40) * 2 * 1,0	m2	53,700	
				RAZEM	53,700
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		(1,50 + 0,40 + 3,35 + 0,40 + 2,35 + 0,40 + 4,20 + 0,70 + 2,30 + 0,40 + 2,50 + 0,40 + 4,50 + 0,70 + 2,35 + 0,40) * 2 * 1,0	m2	53,700	
				RAZEM	53,700
5	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		53,70	m2	53,700	
				RAZEM	53,700
6	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm IZOLACJA CZAP KOMINOWYCH	m2		
		1,50 * 0,50 + 3,45 * 0,50 + 2,45 * 0,50 + 2,45 * 0,50 + 4,30 * 0,80 + 2,40 * 0,50 + 4,60 * 0,80 + 2,45 * 0,50	m2	14,470	
				RAZEM	14,470
7	KNR 2-02 0516-06	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem z blachy z cynku	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		515,00	m2	515,000	
				RAZEM	515,000

ul. Chrobrego 6-10 Grodków

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m2		
		515,00	m2	515,000	
				RAZEM	515,000
11	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m2		
		515,00	m2	515,000	
				RAZEM	515,000
12	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzysów i krawędzi balkonów z blachy z cynku	m2		
		PAS NADRYNNOWY			
		43,0 * 0,30	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
13	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzysów i krawędzi balkonów z blachy z cynku	m2		
		OGNIUOMURY			
		170,0	m2	170,000	
				RAZEM	170,000